

## VLAAMSE OVERHEID

## Omgeving

[C – 2020/41915]

## 17 JUNI 2020. — Ministerieel besluit tot voorlopige wijziging

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2020 wordt het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van oorlogsgedenkteken in Beringen omwille van verplaatsing binnen hetzelfde perceel, gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van 20 februari 2014, voorlopig gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het Onroerend-erfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Het beschermde goed bevindt zich op Markt 6 in Beringen met de volgende kadastrale gegevens: Beringen, 1ste afdeling, sectie C, perceelnummer 0193/B, zoals afgebakend op plan.

Het beschermde goed wordt binnen hetzelfde perceel verplaatst naar de locatie aangeduid op het plan dat als bijlage bij het besluit wordt gevoegd.

Artikel 3 van het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van oorlogsgedenkteken in Beringen wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 3. De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn: De zichtbare delen van het gedenkteken zijn in blauwe hardsteen. Het gedenkteken bestaat uit een vierkante pijlervormige zuil geplaatst op een basis, omgeven op de hoeken door vier voluten en acht blokken met bekronende bollen waartussen oorspronkelijk getorste smeedijzeren staven staken waarvan er enkele nog bewaard zijn. Een borstbeeld van een gehelmde soldaat bekroont het gedenkteken. Verschillende decoratieve elementen zoals de lauriertak en andere florale elementen, wapenschilden en kruisen werden als versiering of symbool in laag reliëf aangebracht. Op alle zijden en op de basis zijn opschriften aangebracht.”

Aan het ministerieel besluit van 22 januari 2014 wordt een artikel 4 toegevoegd, dat luidt als volgt: “Art. 4. Voor het beschermde monument gelden de volgende beheersdoelstellingen:

de algemene doelstelling van de bescherming is het behoud van de erfgoedkenmerken en -elementen die de basis vormen van de erfgoedwaarde en de versterking van de belevingswaarde.”

Aan het ministerieel besluit van 22 januari 2014 wordt een artikel 5 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art.5. De zakelijkrechthouder en de gebruiker van het beschermde monument zijn verplicht de instandhouding en het onderhoud ervan te verzekeren door:

1° het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind of water;

2° de toestand van het gedenkteken regelmatig te controleren;

3° regulier onderhoud uit te oefenen;

4° onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van nood.”

Aan het ministerieel besluit van 22 januari 2014 wordt een artikel 6 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 6. Voor de volgende handelingen aan het beschermde monument moet een toelating worden aangevraagd:

1° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;

2° het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve elementen;

3° het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en het toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te reinigen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en aantasting;

4° het uitvoeren van de volgende werken aan het gedenkteken:

a) het verwijderen van voegen en het hervoegen;

b) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, de textuur of de samenstelling van de afwerkingslagen;

c) het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe toevoegingen;

d) het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, publiciteitsinrichtingen of uithangborden;

5° het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:

a) het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en leidingen;

b) het plaatsen of wijzigen van afsluitingen.

Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor de uitvoering van regulier onderhoud.”

De volgende maatregelen zijn nodig voor de ontmanteling, de verplaatsing, de stockage en de heropricting. De ontmanteling dient te gebeuren binnen een periode van 10 werkdagen. De heropricting dient te gebeuren binnen een periode van 40 werkdagen:

1° voor de ontmanteling, de verplaatsing en stockage:

a) het verwijderen van de voegen door middel van slijpen of met behulp van beitels waarbij de natuursteen niet mag geraakt worden;

b) het gebruiken van aangepaste hijswerktuigen;

c) het zorgvuldig nummeren en voorzien van labels van de onderdelen;

d) het voorzichtig manipuleren van de verscheiden onderdelen bij demontage en verplaatsing en het aantal bewegingen van de onderdelen beperken;

e) het registreren van losgekomen stukken door mogelijke breuken bij demontage en deze van een label te voorzien;

f) het afzonderlijk stockeren van de gedemonteerde onderdelen in een beveiligde omgeving;

2° voor de heropricting:

a) het voorzien van een geschikte fundering en onderbouw en deze voldoende laten uitharden alvorens de natuurstenen onderdelen terug te plaatsen;

b) het terugplaatsen van de gedemonteerde elementen in omgekeerde volgorde, gebruikmakend van geschikte hijswerktuigen;

c) het gebruik van metselmortels bestaande uit 1 deel hydraulische kalk en 3 delen zand, al dan niet aangevuld met een klein aandeel portlandcement;

d) het gebruiken van lood om een constante voegbreedte aan te houden;

e) het hergebruiken van goed bewaarde krammen en doken en deze indien nodig vervangen door identieke exemplaren in roestvrij staal 316. Deze worden vastgezet of ingegoten door middel van lood of loodwol;

f) het zacht reinigen van het oorlogsgedenkteken na herplaatsing met verzadigde stoom onder gecontroleerde druk en gespoeld met zuiver water, gebeurlijke vervuiling kan indien nodig vooraf geweekt worden met een ammoniumbicarbonaatoplossing 15% in water. Daarna wordt het vuil losgemaakt met een borstel en nagereinigd met stoom. Essentieel bij de reiniging is het bewaren van de bestaande patina. Bij het verwijderen van gipskorsten worden deze plaatsen nadien geïntegreerd in het geheel;

g) het verwijderen van oude herstelmortels;

h) het injecteren van barsten en het fixeren van losse steenschilfers. Injectie met fijne injectiemortel op basis van hydraulische kalk, luchtkalk en fijne granulaten. Voor fixatie en verlijming van losse steenschilfers en barsten kan beperkt gebruik gemaakt worden van niet vergelende epoxy, desgevallend puntsgewijs aangebracht;

i) het invullen van lacunes met herstelmortel op kleur, in functie van het voorkomen van waterinsijpeling, het verstevigen van zwakke zones en het harmoniseren van het algemeen uitzicht. De grote lacunes aan de achterzijde die reeds een patina hebben, mogen alleen worden gevoegd en niet worden opgevuld;

j) het verlijmen van kleine breuken gebeurt met geschikte epoxy. Grote breuken worden gezet met doken in opgeruwd roestvrij staal 316 of draadstangen, ingezande glasvezel staven of opgeruwde koolstof staven. Algemeen geldt dat bij verlijming de originele dimensies van de volumes gerespecteerd worden. Plaatsing van onderdelen gebeurt nooit met epoxy;

k) het opnieuw kappen van de bol die bij een vorige herstelling werd uitgevoerd in beton in hardsteen van Soignies met dezelfde afmeting als de andere exemplaren;

l) het vervangen van de vierkante holle buizen door nieuw smeedwerk naar origineel model. IJzerwerk met koud galvanisatie zinkverf en twee lagen zwart alkyd-PU verf;

m) het voegen met voegmortel met 1 deel bindmiddel hydraulische kalk en eventueel portlandcement en drie delen zand, aangepaste tint door middel van zwartoxyde pigment. Voorafgaand aan het voegen worden de voegen en de ondergrond ontdaan van stof en bevochtigd. Na aanbrengen van de kalkmortel dient gedurende vier weken geregeld nabevochtigd te worden.

